สารบัญแบบ

NO.	แบบสถาปัตยกรรม
	ปก
A-01	สารบัญแบบ
A-02	สัญลักษณ์ประกอบแบบ ,สัญลักษณ์วัสดุ
A-03	รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม / หมวดงานวัสดุ
A-04	แปลนห้องน้ำหญิง ชั้น 3,4,5,6,7 - รูปด้าน1
A-05	รูปด้าน 2 , รูปด้าน3
A-06	แปลนห้องน้ำชาย ชั้น 3,4,5,6 - รูปด้าน1
A-07	รูปด้าน 2 , รูปด้าน3
A-08	แปลนห้องน้ำชาย ชั้นที่ 7 - รูปตัด1
A-09	รูปตัด 2-3-4-5
A-10	รายละเอียดประตู-หน้าต่าง
A-11	รายละเอียดประตู-หน้าต่าง
E-01	แปลนไฟฟ้าห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 3,4,5,6,7
SN-01	แปลนระบบท่อประปาห้องน้ำหญิง ชั้น 3,4,5,6,7
SN-02	แปลนระบบน้ำประปาห้องน้ำชาย ชั้น 3,4,5,6
SN-03	แปลนระบบน้ำประปาห้องน้ำชาย ชั้นที่ 7

วัสดุผิวพื้น

สัญลักษณ์	รายการ
F1	ปรับระดับ แล้วปูทับกระเบื้องเก่า โดยใช้กระเบื้องเซรามิคขนาด 0.30x0.30 ม. ชนิดผิวด้าน

วัสดุผนังและผิวผนัง

สัญลักษณ์	รายการ
1	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20 x 0.20 ซม. (เดิม)
	แล้วปิดทับโดยใช้กระเบื้องเซรามิคขนาด 0.30x0.30 ม. (ใหม่) ถึงระดับฝ้าเพดาน
PT	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (เดิม) รื้อออน
	แล้วติดตั้ง ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (ใหม่)

วัสดุฝ้าเพดาน

สัญลักษณ์	รายการ
C1	รื้อฝ้าเพดานเดิมออก โดยให้ทำใหม่เป็นฝ้าอิบซัมบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม.
	โครงเคร่าโลหะฉาบเรียบทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน

รายละเอียดงานปรับปรุงห้องน้ำ

1. งานรื้อถอนวัสดุและอุปกรณ์เดิมก่อนการปรับปรุง
   - 1.1 งานรื้อผนังห้องน้ำสำเร็จรูปเดิมทั้งหมดทุกห้องที่ปรับปรุงตามแบบ พร้อมขนทิ้ง
   - 1.2 งานรื้อสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์เดิมออกทั้งหมดทุกห้องที่ปรับปรุงตามแบบ พร้อมขนทิ้ง
   - 1.3 งานรื้อถอนประตูห้องน้ำพร้อมวงกบเดิมออกทั้งหมดทุกห้องที่ปรับปรุงตามแบบ พร้อมขนทิ้ง
   - 1.4 งานรื้อถอนหลอดไฟเดิมออกทั้งหมดทุกห้องที่ปรับปรุงตามแบบ พร้อมขนทิ้ง
   - 1.5 งานรื้อถอนปลั๊กไฟเดิมออกทั้งหมดทุกห้องที่ปรับปรุงตามแบบ พร้อมขนทิ้ง
   - 1.6 งานรื้อถอนสวิทช์ไฟเดิมออกทั้งหมดทุกห้องที่ปรับปรุงตามแบบ พร้อมขนทิ้ง
   - 1.7 งานรื้อถอนแผงกั้นโถปัสสาวะชายเดิมออกทั้งหมดทุกห้องที่ปรับปรุงตามแบบ พร้อมขนทิ้ง
   - 1.8 งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออกทั้งหมดทุกห้องที่ปรับปรุงตามแบบ พร้อมขนทิ้ง
   - 1.9 งานรื้อถอนหน้าต่างรวมช่องแสงพร้อมวงกบเดิมออกทั้งหมดทุกห้องที่ปรับปรุงตามแบบ พร้อมขนทิ้ง
   - 1.10 งานรื้อถอนพัดลมระบายอากาศเดิมออกทั้งหมดทุกห้องที่ปรับปรุงตามแบบ พร้อมขนทิ้ง
2. รายการงานปรับปรุงใหม่ตามแบบ
   - 2.1 งานพื้นทำการปรับระดับ แล้วปูกระเบื้องทับกระเบื้องเดิมโดยใช้กระเบื้องเซรามิคขนาด 0.30x0.30 ม. ชนิดผิวด้าน
   - 2.2 งานผนังทำการกรุกระเบื้องเซรามิคทับกระเบื้องเดิม โดยใช้กระเบื้องเซรามิคนาด 0.30 x 0.30 ม. กรุสูงจากพื้นจนถึงระดับฝ้าเพดาน
   - 2.3 งานผนังทำการติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ให้ครบถ้วนตามแบบ
   - 2.4 งานประตูหน้าต่างติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ ให้ครบถ้วนตามแบบ
   - 2.5 งานฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสี ให้ครบถ้วนตามแบบ
   - 2.6 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ ให้ครบถ้วนตามแบบ
   - 2.7 ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำคนพิการ ให้ครบถ้วนตามแบบ
   - 2.6 ฝาตะแกรงท่อระบายน้ำ (ขนาด 5") ติดตั้งให้ครบถ้วนตามแบบ
   - 2.7 ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ครบถ้วนตามแบบ

หมายเหตุ : ให้ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดแทนอุปกรณ์เดิมให้ครบถ้วน
ระบบท่อน้ำดีให้เปลี่ยนเป็นท่อ PVC. CLASS 13.5

รายการสุขภัณฑ์

รหัส	รายการ	สี	ยี่ห้อ / รุ่น	หมายเหตุ
WC.	โถสุขภัณฑ์นั่งราบ แบบฟลัชวาล์ว	ขาว	COTTOรุ่น C-1480, C-186 หรือเทียบเท่า	
LAV.	อ่างล้างหน้า ชนิดฝังเคาน์เตอร์	ขาว	COTTOรุ่นC-029, หรือเทียบเท่า	
F.	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า คู่กับ LAV. แบบออโตเมติก(ไฟฟ้า)		CT 4901 AC , CT 4902 AC หรือเทียบเท่า	
UR.	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์เซนเซอร์ แบบออโตเมติก(ไฟฟ้า)	ขาว	รุ่นUC3011 AC หรือเทียบเท่า	
CS.	สายชำระ			
PH.	ที่ใส่กระดาษชำระ		HANGรุ่น SS-03, หรือเทียบเท่า	อุปกรณ์ประกอบของสิลภัณฑ์ ห้องน้ำสำเร็จรูป
M.	กระจกเงา		–	เปลี่ยนใหม่
FD.	ฝาตะแกรงท่อระบายน้ำ (ขนาด 5")		–	เปลี่ยนใหม่
P.	แผงกั้นโถปัสสาวะชาย		ขนาด 0.40 x 0.90 ซม	เป็นชนิดเดียวกับ ผนังของห้องน้ำสำเร็จรูป
C.	ก๊อกน้ำแบบก้านโยก		ขนาด 1/2"	
CW.	ท่อน้ำประปา		ท่อ PVC. CLASS 13.5	

PROJECT : ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ARCHITECT :	REVISION :			DRAWING SHOW : แบบแสดง สารบัญแบบ	SCALE :
		NO.	DATE	DESCRIPTION		DRAWING NO. : A01
LOCATION : ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ	ENGINEER :					
OWNER : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					DATE : 15 กันยายน 2559 / JOB No . :	TOTAL : 11